

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA - ME

CNPJ 16.918.124/0001-90

Rua das Perobas, 1080 – Cristo Rei

85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR – Fone (42) 9 9104-3853



**ANEXO VI
PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

O preço proposto para a execução da obra da Tomada de Preços 006/2021, é de R\$ 303.012,15

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame Tomada de Preços 006/2021.

Laranjeiras do Sul, 09 de junho de 2021.

Neri Miguel Spielman
RG ° 5.811.051-5 /CPF787.211.489-53
Sócio administrador

16.918.124/0001-90
NERI MIGUEL
SPIELMAN E CIA LTDA - ME
RUA DAS PEROBAS
CRISTO REI
85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES										PLANILHA SINTÉTICA DESONERADA									
PONTO DE ONIBUS APOLS 2 E 3										ENDEREÇO: LARANJEIRAS DO SUL									
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEV/2021) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0										MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL									
DATA: 09/06/2021										TIPO DE OBRA/SERVIÇO:									
										LEVANTAMENTO Nº:									
										RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDERSON BITTENCOURT									
										ART Nº:									
										REG. CREA: PR-47806/D									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI								
2.6	563	BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 38,1MM X 6,35MM (L X E) 1,89 KG/M	M	14,96	19,20	0,00	19,20	287,23	0,00	287,23									
2.7	COTAÇÃO	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 40 X 20 MM E=2,65MM	KG	41,34	6,51	0,00	6,51	269,11	0,00	269,11									
2.8	10965	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	267,53	7,00	0,00	7,00	1.872,72	0,00	1.872,72									
2.9	102181	vidro temperado e=10 encaixado em perfil U	M2	9,46	200,00	40,00	240,00	1.892,00	378,40	2.270,40									
2.10	6160	SOLDADOR	H	32,00	17,41	0,00	17,41	557,12	0,00	557,12									
2.11	39914	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	5,00	150,00	0,00	150,00	750,00	0,00	750,00									
2.12	4750	PEDREIRO	H	32,00	16,54	0,00	16,54	529,28	0,00	529,28									
2.13	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	12,00	40,00	4,90	44,90	480,00	58,80	538,80									
2.14	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	12,00	77,00	2,50	79,50	924,00	30,00	954,00									
2.15	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	4,00	56,06	6,50	62,56	224,24	26,00	250,24									
2.16	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	2,00	38,45	3,00	41,45	76,90	6,00	82,90									
2.17	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	4,00	40,00	5,40	45,40	160,00	21,60	181,60									
2.18	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,94	10,00	2,50	12,50	29,40	7,35	36,75									
2.19	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAO	M2	30,00	11,00	22,00	33,00	330,00	660,00	990,00									
VALORES FINAIS																			
LOTE 01			05 UNIDADES DE APO_LS 03			CUSTO TOTAL COM BDI 32,51%= R\$ 40.259,37													
LOTE 02			15 UNIDADES DE APO_LS 02			CUSTO TOTAL COM BDI 32,51%= R\$ 262.752,78													
						CUSTO TOTAL DA SOMA DOS LOTES= R\$ 303.012,15													



Anderson Bittencourt
Eng. Civil
CREA nº 47806/D-PR

[Handwritten signature]

PRÓPRIO: PONTO DE ONIBUS APOLS 2 E 3
PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):							R\$ 228.674,65	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 12.577,11	5,50%		OK	1 Quartil	Médio	3 Quartil
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.286,75	1,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
3	R - RISCOS	R\$ 2.904,17	1,27%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.425,55	1,39%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 22.388,19	8,96%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 30.755,73	10,15%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 74.337,50			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 303.012,15			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			32,51%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).



Anderson Bittencourt
Eng. Civil
CREA nº 47806/D-PR

ANDERSON BITTENCOURT
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

DATA: 09/06/21
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	BDI	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	PONTO DE ONIBUS APOLS - 3 - LOTE 01	13,29%	20.129,68	50,00%	20.129,68	50,00%						40.259,37	30.382,60
02	PONTO DE ONIBUS APOLS - 2 - LOTE 02	86,71%	52.550,56	20,00%	52.550,56	20,00%	78.825,83	30,00%	78.825,83	30,00%	262.752,78	198.292,05	
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	72.680,24	23,99%	72.680,24	23,99%	78.825,83	26,01%	78.825,83	26,01%	303.012,15	228.674,65	
	VALOR PROPOSTO												
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			23,99%				26,01%		26,01%			
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		72.680,24	23,99%	145360,48	47,97%	224.186,32	73,99%	303.012,15	100,00%			

Anderson Bittencourt
Eng. Civil
CREA nº 47806/D-PR



16.918.124/0001-90



SPICEL

85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 02)
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021**

**NOME DO PROPONENTE: NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA
LTDA - ME**

**CNPJ: 16.918.124/0001-90
FONE/FAX: 42 3635 1567**

