

 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CANTEIRO CENTRAL, INSTALAÇÃO DE SUPERPOSTE E MEIO FIOS TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 25/10/2021 PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA ENDEREÇO: MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMLS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA: CREA-PR 9.990/D 											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO COM BDI
1		LOTE 1 - CANTEIRO JOSÉ CAMPIGOTTO						R\$ 9.280,13	R\$ 8.386,02	R\$ 17.666,15	R\$ 21.478,83
1.1	810350 (der-pr)	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 4 PRE MOLDADO	M	235,60	18,98	28,90	47,88	4.471,69	6.808,84	11.280,53	13.715,08
1.2	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	28,74	20,09	5,44	25,53	577,48	156,37	733,85	892,23
1.3	COMP 013	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. AF_12/2015	M2	136,88	30,91	10,38	41,29	4.230,96	1.420,81	5.651,78	6.871,54
2		LOTE 2 - SUPER POSTES						R\$ 53.891,08	R\$ 42,40	R\$ 53.933,48	R\$ 54.228,46
2.1	COT 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPER POSTE(H=15M) PADRÃO MUNICIPAL COM KIT DE 4 PÉTALAS(INCLUSO LUMINÁRIAS)	UN	4,00	13.141,67	0,00	13.141,67	52.566,68	0,00	52.566,68	52.566,68
2.2	COMP 015	REMOÇÃO DE SUPERPOSTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO	M	4,00	331,10	10,60	341,70	1.324,40	42,40	1.366,80	1.661,78
3		LOTE 3 - EXECUÇÃO DE MEIO FIOS TIPO 2 DER-PR						R\$ 9.763,50	R\$ 10.572,88	R\$ 20.336,38	R\$ 24.725,35
3.1	810150 (der-pr)	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 PRE MOLDADO	M	566,00	17,25	18,68	35,93	9.763,50	10.572,88	20.336,38	24.725,35
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 72.934,71	R\$ 19.001,30		R\$ 91.936,01
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI								R\$ 77.330,51	R\$ 23.102,13		R\$ 100.432,64