

**Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda**

CNPJ nº 40.071.711/0001-71 I.E. nº 90873239-16
Rua Eugénia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140
Fones: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000 - email: arq.portela2@gmail.com

587

PROPOSTA DE PREÇOS**À Comissão de Licitação****Município de Laranjeiras do Sul - Paraná****Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de ampliação e melhorias na UBS Monte Castelo conforme Resolução SESA 765/2019.**

O proponente abaixo assinado, participante da Licitação modalidade **Tomada de Preços nº. 013/2023-PMLS**, por seu representante credenciado, apresenta a proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019**.

O preço proposto para a execução da obra é de **R\$ 210.806,98 (duzentos e dez mil, oitocentos e seis reais e noventa e oito centavos)**

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Irati, 21 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADCLEY WINKLER PORTELA
Data: 15/11/2023 10:06:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adclei Winkler Portela
Sócio-Administrador

RG.: 11.031.750-6 CPF: 083.034.249-47

40.071.711/0001-71**Dimensão 3ª Arquitetura,
Engenharia e Design Ltda**

Rua Eugénia Leite, nº 227
Alto da Glória, CEP: 84.500-140
Irati - Paraná

Empresa: Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda

CNPJ: 40.071.711/0001-71

Inscrição Estadual: 90873239-16

Endereço: Rua Eugénia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140

Contato: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000, email: arq.portela2@gmail.com

Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Desig
CNPJ nº 40.071.711/0004-71
Rua Eugênia Leite, nº 227, Alto da Glória, Iretê, Paraná, CEP: 84.500-140
Fones: (42) 3422-1652 ou (42) 99973-5000 - email: arquitetura2@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRA DO SUL - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023
PLANILHA DE CUSTO E SERVIÇO
OBRA: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019

CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SDI	SUBTOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES										28,35%
COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 286,06	R\$ 38,31	R\$ 324,37	R\$ 2.551,61	R\$ 970,89	R\$ 1.459,65		R\$ 3.522,50
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	2,25	R\$ 13,94	R\$ 29,43	R\$ 43,37	R\$ 31,36	R\$ 66,22	R\$ 97,58		
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	40,00	R\$ 30,82	R\$ 18,31	R\$ 49,13	R\$ 1.232,99	R\$ 732,28	R\$ 1.965,27		
	MURO						R\$ 74.428,55	R\$ 31.407,72	R\$ 105.836,27		
	Estrutura										
96527	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	5,40	R\$ 30,72	R\$ 69,04	R\$ 99,77	R\$ 165,91	R\$ 372,82	R\$ 538,73		
101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	58,00	R\$ 38,46	R\$ 26,25	R\$ 64,71	R\$ 2.230,67	R\$ 1.522,63	R\$ 3.753,30		
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	437,91	R\$ 11,28	R\$ 2,61	R\$ 13,89	R\$ 4.941,62	R\$ 1.142,63	R\$ 6.084,25		
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	449,00	R\$ 10,44	R\$ 1,87	R\$ 12,31	R\$ 4.686,28	R\$ 840,07	R\$ 5.526,35		
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	322,64	R\$ 10,94	R\$ 5,24	R\$ 16,18	R\$ 3.529,86	R\$ 1.689,14	R\$ 5.219,00		
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	240,70	R\$ 28,06	R\$ 14,63	R\$ 42,70	R\$ 6.755,14	R\$ 3.521,96	R\$ 10.277,10		
COMP 004	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES TÉRREAS - CONCRETO 30 MPa	M3	14,90	R\$ 351,53	R\$ 17,07	R\$ 368,61	R\$ 5.237,84	R\$ 254,40	R\$ 5.492,23		
	Alvenaria e acabamentos										

12

1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO AS FLOQUETADA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	57,56	R\$ 23,69	R\$ 1,67	R\$ 31,36	R\$ 1.363,79	R\$ 441,40	R\$ 1.805,19	
2	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	212,54	R\$ 45,73	R\$ 47,46	R\$ 93,19	R\$ 9.718,50	R\$ 10.087,62	R\$ 19.806,12	
3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	524,40	R\$ 2,26	R\$ 2,87	R\$ 5,13	R\$ 1.183,52	R\$ 1.504,70	R\$ 2.688,23	
4	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	524,40	R\$ 17,31	R\$ 14,38	R\$ 31,69	R\$ 9.076,61	R\$ 7.541,11	R\$ 16.617,73	
5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	524,40	R\$ 1,50	R\$ 0,76	R\$ 2,27	R\$ 787,55	R\$ 400,37	R\$ 1.187,92	
5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	524,40	R\$ 7,78	R\$ 3,69	R\$ 11,47	R\$ 4.078,54	R\$ 1.935,88	R\$ 6.014,41	
7	COMP 005	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	30,34	R\$ 681,37	R\$ 5,04	R\$ 686,41	R\$ 20.672,73	R\$ 152,99	R\$ 20.825,71	
		AMPLIAÇÃO E REFORMA						R\$ 40.869,09	R\$ 14.018,94	R\$ 54.888,02	
		Estrutura									
1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,81	R\$ 30,72	R\$ 69,04	R\$ 99,77	R\$ 24,89	R\$ 55,92	R\$ 80,81	
2	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16,00	R\$ 38,46	R\$ 26,25	R\$ 64,71	R\$ 615,36	R\$ 420,04	R\$ 1.035,39	
3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,64	R\$ 10,94	R\$ 5,24	R\$ 16,18	R\$ 1.363,63	R\$ 652,54	R\$ 2.016,17	
4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,64	R\$ 11,33	R\$ 3,69	R\$ 15,02	R\$ 1.060,61	R\$ 345,68	R\$ 1.406,29	
5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,45	R\$ 11,28	R\$ 2,61	R\$ 13,89	R\$ 975,55	R\$ 225,57	R\$ 1.201,12	
5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,55	R\$ 10,44	R\$ 1,87	R\$ 12,31	R\$ 569,35	R\$ 102,06	R\$ 671,41	
7	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	139,82	R\$ 9,00	R\$ 1,32	R\$ 10,32	R\$ 1.258,73	R\$ 184,18	R\$ 1.442,90	
											CT 00 00

3	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COM CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,82	R\$ 8,83	R\$ 86	R\$ 9,69	R\$ 819,26	R\$ 80,21	R\$ 899,47
7	COMP 004	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES TÊRREAS - CONCRETO 30 MPa	M3	8,40	R\$ 351,53	R\$ 17,07	R\$ 368,61	R\$ 2.952,87	R\$ 143,42	R\$ 3.096,29
0	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	98,40	R\$ 28,06	R\$ 14,63	R\$ 42,70	R\$ 2.761,55	R\$ 1.439,80	R\$ 4.201,36
1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8,21	R\$ 23,69	R\$ 7,67	R\$ 31,36	R\$ 194,52	R\$ 62,96	R\$ 257,48
2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,20	R\$ 78,87	R\$ 16,45	R\$ 95,33	R\$ 410,15	R\$ 85,55	R\$ 495,70
3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60	R\$ 67,44	R\$ 15,67	R\$ 83,11	R\$ 377,66	R\$ 87,77	R\$ 465,42
4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20	R\$ 79,53	R\$ 16,24	R\$ 95,77	R\$ 174,96	R\$ 35,73	R\$ 210,70
5	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,30	R\$ 60,53	R\$ 14,76	R\$ 75,29	R\$ 260,30	R\$ 63,46	R\$ 323,75
6	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60	R\$ 36,24	R\$ 6,67	R\$ 42,91	R\$ 202,97	R\$ 37,35	R\$ 240,32
7	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,20	R\$ 45,06	R\$ 7,48	R\$ 52,54	R\$ 234,93	R\$ 38,87	R\$ 273,20
		Alvenaria e acabamentos								
1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,82	R\$ 45,73	R\$ 47,46	R\$ 93,19	R\$ 1.592,16	R\$ 1.652,63	R\$ 3.244,80
2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	93,02	R\$ 2,26	R\$ 2,87	R\$ 5,13	R\$ 209,94	R\$ 266,91	R\$ 476,85
3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	93,02	R\$ 17,31	R\$ 14,38	R\$ 31,69	R\$ 1.610,04	R\$ 1.337,67	R\$ 2.947,71
4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	93,02	R\$ 1,50	R\$ 0,76	R\$ 2,27	R\$ 139,70	R\$ 71,02	R\$ 210,72
5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,02	R\$ 8,54	R\$ 6,15	R\$ 14,69	R\$ 794,49	R\$ 572,06	R\$ 1.366,55
5	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,52	R\$ 11,60	R\$ 13,29	R\$ 24,89	R\$ 400,55	R\$ 458,76	R\$ 859,31
7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,02	R\$ 7,78	R\$ 3,69	R\$ 11,47	R\$ 723,47	R\$ 343,39	R\$ 1.066,86
3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,52	R\$ 8,26	R\$ 4,82	R\$ 13,07	R\$ 284,99	R\$ 166,24	R\$ 451,23

2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,82	R\$ 387,46	R\$ 33	R\$ 454,79	R\$ 1.092,63	R\$ 189,87	R\$ 1.282,50
0	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	40,27	R\$ 29,71	R\$ 5,72	R\$ 35,43	R\$ 1.196,38	R\$ 230,42	R\$ 1.426,81
1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	24,00	R\$ 4,51	R\$ 1,49	R\$ 6,00	R\$ 108,13	R\$ 35,84	R\$ 143,97
		Esguadidos								
1	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 451,61	R\$ 134,07	R\$ 585,68	R\$ 451,61	R\$ 134,07	R\$ 585,68
2	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 481,90	R\$ 136,79	R\$ 618,70	R\$ 481,90	R\$ 136,79	R\$ 618,70
3	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,87	R\$ 16,31	R\$ 21,26	R\$ 37,57	R\$ 112,05	R\$ 146,06	R\$ 258,11
4	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	R\$ 7,91	R\$ 7,39	R\$ 15,30	R\$ 29,91	R\$ 27,94	R\$ 57,85
5	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R\$ 1.412,24	R\$ 109,57	R\$ 1.521,81	R\$ 1.412,24	R\$ 109,57	R\$ 1.521,81
5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,80	R\$ 341,61	R\$ 20,44	R\$ 362,05	R\$ 3.006,14	R\$ 179,85	R\$ 3.186,00
7	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	R\$ 302,00	R\$ 11,04	R\$ 313,04	R\$ 604,00	R\$ 22,08	R\$ 626,08
3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,80	R\$ 565,13	R\$ 36,35	R\$ 601,49	R\$ 452,11	R\$ 29,08	R\$ 481,19
		Elétrica								
1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	R\$ 6,08	R\$ 6,81	R\$ 12,90	R\$ 85,16	R\$ 95,38	R\$ 180,54
2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 7,01	R\$ 3,88	R\$ 10,90	R\$ 70,14	R\$ 38,85	R\$ 108,99
3	97562	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 5,46	R\$ 5,50	R\$ 10,97	R\$ 5,46	R\$ 5,50	R\$ 10,97
4	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 3,98	R\$ 4,58	R\$ 8,56	R\$ 3,98	R\$ 4,58	R\$ 8,56

5	91879	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 2,99	R\$ 70	R\$ 6,69	R\$ 2,99	R\$ 3,70	R\$ 6,69	
5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,80	R\$ 1,69	R\$ 0,65	R\$ 2,34	R\$ 168,30	R\$ 65,31	R\$ 233,61	
7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	178,80	R\$ 2,58	R\$ 0,81	R\$ 3,39	R\$ 462,04	R\$ 144,01	R\$ 606,05	
3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 15,88	R\$ 8,09	R\$ 23,97	R\$ 31,76	R\$ 16,18	R\$ 47,94	
7	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 19,15	R\$ 10,34	R\$ 29,49	R\$ 38,31	R\$ 20,67	R\$ 58,98	
0	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 17,87	R\$ 10,34	R\$ 28,22	R\$ 178,71	R\$ 103,45	R\$ 282,16	
1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,17	R\$ 0,93	R\$ 11,10	R\$ 10,17	R\$ 0,93	R\$ 11,10	
2	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 54,20	R\$ 2,57	R\$ 56,77	R\$ 54,20	R\$ 2,57	R\$ 56,77	
3	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,50	R\$ 3,99	R\$ 2,36	R\$ 6,34	R\$ 292,92	R\$ 173,28	R\$ 466,20	
4	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00	R\$ 21,06	R\$ 5,10	R\$ 26,16	R\$ 210,59	R\$ 51,01	R\$ 261,60	
5	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 420,17	R\$ 14,51	R\$ 434,68	R\$ 420,17	R\$ 14,51	R\$ 434,68	
		Cobertura									
1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,68	R\$ 45,73	R\$ 47,46	R\$ 93,19	R\$ 716,98	R\$ 744,21	R\$ 1.461,18	
2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	34,72	R\$ 2,26	R\$ 2,87	R\$ 5,13	R\$ 78,36	R\$ 99,62	R\$ 177,98	
3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	34,72	R\$ 17,31	R\$ 14,38	R\$ 31,69	R\$ 600,95	R\$ 499,29	R\$ 1.100,24	
4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	34,72	R\$ 1,50	R\$ 0,76	R\$ 2,27	R\$ 52,14	R\$ 26,51	R\$ 78,65	
5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,72	R\$ 7,78	R\$ 3,69	R\$ 11,47	R\$ 270,04	R\$ 128,17	R\$ 398,21	
5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,25	R\$ 57,00	R\$ 6,29	R\$ 63,29	R\$ 299,26	R\$ 33,04	R\$ 332,29	

7	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECEDOR E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	5,00	R\$ 42,20	R\$ 74	R\$ 45,14	R\$ 211,01	R\$ 14,68	R\$ 225,69	
3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	M	22,20	R\$ 42,12	R\$ 3,80	R\$ 45,92	R\$ 935,02	R\$ 84,37	R\$ 1.019,39	
2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	17,10	R\$ 45,43	R\$ 4,35	R\$ 49,78	R\$ 776,88	R\$ 74,32	R\$ 851,20	
0	100370	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	UN	3,00	R\$ 1.278,04	R\$ 395,56	R\$ 1.673,60	R\$ 3.834,12	R\$ 1.186,69	R\$ 5.020,81	
1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	30,32	R\$ 21,24	R\$ 2,80	R\$ 24,04	R\$ 643,85	R\$ 84,96	R\$ 728,81	
2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M2	30,32	R\$ 35,24	R\$ 3,48	R\$ 38,72	R\$ 1.068,42	R\$ 105,57	R\$ 1.173,99	
3	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M2	3,62	R\$ 60,45	R\$ 3,47	R\$ 63,92	R\$ 218,83	R\$ 12,57	R\$ 231,40	
4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	3,00	R\$ 56,41	R\$ 4,53	R\$ 60,94	R\$ 189,24	R\$ 13,59	R\$ 182,83	
TOTAL DO SERVIÇO										R\$ 117.849,24	R\$ 164.246,79
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI										R\$ 151.256,79	R\$ 210.806,98

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Irati, 21 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
ADCLEY WINKLER PORTELA
 Data: 15/11/2023 09:58:35-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Adclei Winkler Portela
 Sócio-Administrador
 RG.: 11.031.750-6 / CPF: 083.034.249-47

40.071.711/0001-71

Dimensão 3ª Arquitetura,
 Engenharia e Design Ltda
 Rua Eugénia Leite, nº 227
 Alto da Glória, CEP: 84.500-140
 Irati - Paraná

Documento assinado digitalmente
ADAUTO DE BRITO PORTELA
 Data: 15/11/2023 10:50:35-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Adauto de Brito Portela
 Arquiteto
 CAU-PR A6605-2



Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda
CNPJ nº 40.071.711/0001-71 I.E. nº 9087329-16
Rua Eugênia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140
Fones: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000 - email: arc.portela@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019

Descrição	% Total do Item	30	% PERÍODO	60	% PERÍODO	90	% PERÍODO	120	% PERÍODO	Valor Total S/ BDI	BDI 28,35%	Valor Total C/ BDI
SERVÇOS PRELIMINARES	2,14%	R\$ 4.521,04	100,00%							R\$ 3.522,50		R\$ 4.521,04
MURO	64,44%	R\$ 40.751,53	30,00%	R\$ 54.335,37	40,00%	R\$ 40.751,53	30,00%			R\$ 105.836,27		R\$ 135.838,42
AMPLIAÇÃO E REFORMA	33,42%	R\$ 7.044,75	10,00%	R\$ 14.089,50	20,00%	R\$ 14.089,50	20,00%	R\$ 35.223,76	50,00%	R\$ 54.888,02		R\$ 70.447,51
VALOR DA PARCELA	100,00%	R\$ 52.317,32	24,82%	R\$ 68.424,87	32,48%	R\$ 54.841,03	26,01%	R\$ 35.223,76	16,71%	R\$ 164.246,79		R\$ 210.806,98
AL ACUMULADO PROPOSTO		R\$ 52.317,32	24,82%	R\$ 120.742,19	57,28%	R\$ 175.583,22	83,29%	R\$ 210.806,98	100,00%			

Irati, 21 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
ADCLEY WINKLER PORTELA
Data: 16/11/2023 09:58:59-0300
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Adclei Winkler Portela
Sócio-Administrador
RG.: 11.031.750-6 / CPF: 083.034.249-47

Documento assinado digitalmente
ADAUTO DE BRITO PORTELA
Data: 15/11/2023 12:39:59-0300
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Adauto de Brito Portela
Arquiteto
CAU-PR A6605-2

40.071.711/0001-71
Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda
Rua Eugênia Leite, nº 227
Alto da Glória, CEP: 84.500-140
Irati - Paraná



Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda
CNPJ nº 40.071.711/0001-71 I.E. nº 90873239-16
Rua Eugénia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140
Fones: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000 - email: arq.portela@gmail.com

595

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

OBRA: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO
SESA 765/2019

Item Componente do BDI	Siglas	Valores Propostos
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (Imposto COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISSQN)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI - COM Desoneração	BDI DES	28,35%

Irati, 21 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **ADCLEY WINKLER PORTELA**
Data: 16/11/2023 10:12:12-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Adcley Winkler Portela
Sócio-Administrador
RG.: 11.031.750-6
CPF: 083.034.249-47

Documento assinado digitalmente
 **ADAUTO DE BRITO PORTELA**
Data: 16/11/2023 10:50:38-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Adauto de Brito Portela
Arquiteto
CAU-PR A6605-2

40.071.711/0001-71
Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e
Design Ltda
Rua Eugénia Leite, nº 227
Alto da Glória, CEP: 84.500-140
Irati - Paraná



DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul - Paraná

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de ampliação e melhorias na UBS Monte Castelo conforme Resolução SESA 765/2019.

O proponente abaixo assinado, participante da Licitação modalidade **Tomada de Preços nº. 013/2023-PMLS**, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho, obrigando a empresa e/ou pessoa física que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preço, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação se assim entender a administração municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Irati, 21 de novembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

ADCLEY WINKLER PORTELA

Data: 15/11/2023 16:06:20-0300

Verifique em <https://validar.fid.gov.br>

Adcley Winkler Portela

Sócio-Administrador

RG.: 11.031.750-6 CPF: 083.034.249-47

40.071.711/0001-71

**Dimensão 3ª Arquitetura,
Engenharia e Design Ltda**

Rua Eugenia Leite, nº 227
Alto da Glória, CEP: 84.500-140
Irati - Paraná

Empresa: Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda

CNPJ: 40.071.711/0001-71

Inscrição Estadual: 90873239-16

Endereço: Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140

Contato: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000, email: arq.portela2@gmail.com

Empresa: Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design I
CNPJ: 40.071.711/0001-71
Inscrição Estadual
Endereço: Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Par
Contato: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000, email: arg.porte

Empresa: Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design I
CNPJ: 40.071.711/0001-71 **Inscrição Estadual**
 Rua: ... nº 227, Alto da Glória, Irati, Par...

CNPJ: 40.071.711/0001-71

Inscrição Estadual

Endereço: Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Par

Contato: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000, email: [arq.porte](mailto:arq.porte@arqporte.com.br)